230-1-50
HIDAS
F/10A
L
N
PE
RYHMÄ-
KESKUS
MMJ
3x1,5S
X
KONE nro 1
PUHALLINKONVEKTORI
SIGMA __ SH
max _,___ kW
max _,__ A
L N Q1 M9 M8 M7 M6 M5
PE
NOLLA
PE=KELTAVIHREÄ
VALKOINEN
MUSTA
MAX
MED
MIN
1=MAX
MIN=6
NOPEUDET:
M
1~
T4 L L N N
RELE-
KORTTI
230V~
MAX= T3
MED= T2
MIN= T1
0 A4 A3 A2 A1
PUHALLINMOOTTORI
JÄNNITEMUUNTAJALLA:
6-NOPEUKSINEN
KONDENSSI-
VESIPUTKI
VIEMÄRIIN
P
= TEHDASJOHDOTUS (SÄHKÖ)
X = URAKKARAJA, KAAPELIN ASENNUS JA KYTKENTÄ SÄHKÖURAKKA
= KAAPELOINTI "KENTÄLLÄ"
= JOHDOTUS "KENTÄLLÄ": SÄHKÖURAKKA
P = URAKKARAJA, PUTKIEN ASENNUS JA KYTKENTÄ PUTKIURAKKA
VAIHE
NOLLA
MIN
MED
MAX
PE
1 2 3 4 5 7
MMO
7x1,5
HUONETERMOSTAATTI SEINÄLLÄ
(=0/1 + min/med/max)
KIIHDYTIN
ANTICIPATOR
OFF/ON
HEAT/COOL
(LÄMM)
ASETA JUMPPI
PUHALLIN-
NOPEUS
FAN
1 MIN
2 MED
3 MAX
HONEYWELL
T6373B1064
HUOM!
JUMPPI VÄLILLÄ 3-5: TERMOSTAATTI: KÄYNNISTÄÄ JA PYSÄYTTÄÄ PUHALTIMEN, EI JÄÄHDYTYSVENTTIILIÄ
KUN KYTKETÄÄN USEAMPIA PUHALLIN-KONVEKTOREITA SAMAN SÄÄTIMEN PERÄÄN, ON NIIDEN OLTAVA MALLIKOOLTAAN SAMOJA.
(= MYÖS MOOTTORIEN VAIHTOEHTOISET SAMAT PYÖRIMISNOPEUDET)
KONE nro 2
7 - PE
1 - VAIHE
2 - NOLLA
5 - MAX
4 - MED
3 - MIN



Malli SIGMA __ SH:
Ilmanottoaukko TAKANA, puhallus ETEENPÄIN. KATTOASENNUS

MALLI-KOKO	Sähköteho MAX-nopeus [kW]	Nimellisvirta MAX-nopeus [A]
110	0,051 kW	0,244 A
112	0,062 kW	0,296 A
114	0,073 kW	0,349 A
216	0,084 kW	0,370 A
218	0,090 kW	0,430 A
220	0,112 kW	0,480 A
222	0,156 kW	0,680 A

KOJACOOL OY Vetokuja 4 01610 VANTAA puh 09-777 1750 fax 09-777 17511	Suunn PJ	Pvm 16.03.2010	Työ	Koneen tyyppi 2xSIGMA __ SH	Työnro / Lehti 1/1
		Muutos	Piirustuksen sisältö JOHDOTUSKAAVIO	Laite PUHALLINKONVEKTORIT 2 kpl SIGMA (koot 110...222) SIGMA	Kytkentäkotelo CBL20 ☒ SÄÄDIN T6373B1064 ☒ JÄÄHDYTYS VENTTIILI EI OLE	Piir.nro 2xSIGMA 110-222 SH (Termostaatti OHJAA Puhallinta) ja T6373B1064