230-1-50
HIDAS
F/10A
L
N
PE
RYHMÄ-
KESKUS
MMJ
3x1,5S

= TEHDASJOHDOTUS (SÄHKÖ)
X = URAKKARAJA, KAAPELIN ASENNUS JA KYTKENTÄ SÄHKÖURAKKA
= KAAPELOINTI "KENTÄLLÄ"
= JOHDOTUS "KENTÄLLÄ": SÄHKÖURAKKA
P = URAKKARAJA, PUTKIEN ASENNUS JA KYTKENTÄ PUTKIURAKKA

KONE nro 1
PUHALLINKONVEKTORI
SIGMA __ SV
max _,___ kW
max _,__ A

L N Q1 M9 M8 M7 M6 M5
NOLLA
JÄÄHD
JÄÄHDYTYS
3-TIEVENTTIILI
(TOIMILAITE: 230VAC)
(ON/OFF)


PE
PE=KELTAVIHREÄ
MIN
MED
MAX
NOLLA
COM
NOLLA=VALKOINEN
PUHALLINMOOTTORI:
6-NOPEUKSINEN

T4 L L N N
RELE-
KORTTI
230V~
MAX=T3
MED=T2
MIN=T1
0 A4 A3 A2 A1


KONDENSSI-
VESIPUTKI
VIEMÄRIIN

VAIHE NOLLA MIN MED MAX JÄÄHD
1 2 3 4 5 6

MMO
7x1,5



HUONETERMOSTAATTI SEINÄLLÄ
( =0/1 + min/med/max )




KUN KYTKETÄÄN USEAMPIA PUHALLIN-KONVEKTOREITA SAMAN SÄÄTIMEN PERÄÄN, ON NIIDEN OLTAVA MALLIKOOLTAAN SAMOJA.
(= MYÖS MOOTTORIEN VAIHTOEHTOISET SAMAT PYÖRIMISNOPEUDET)

KONE nro 2
PUHALLINKONVEKTORI
SIGMA __ SV
max _,___ kW
max _,__ A

7 – PE
6 – JÄÄHD
1 – VAIHE
2 – NOLLA
5 – MAX
4 – MED
3 – MIN



Malli SIGMA __ SV:
Ilmanottoaukko POHJASSA, puhallus YLÖSPÄIN.
SEINÄASENNUS TAI LATTIALLE JALUSTALLE

| MALLI-KOKO | Sähköteho MAX-nopeus [kW] | Nimellisvirta MAX-nopeus [A] |
|---|---|---|
| 224 | 0,184 kW | 0,812 A |
| 226 | 0,203 kW | 0,880 A |
| 228 | 0,241 kW | 1,1 A |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KOJACOOL OY Vetokuja 4 01610 VANTAA puh 09-777 1750 fax 09-777 17511 | Suunn PJ | Pvm 31.08.2010 | Työ | Koneen tyyppi 2xSIGMA __ SV | Työnro | Lehti 1/1 |
| KOJACOOL OY | | Muutos | Piirustuksen sisältö JOHDOTUSKAAVIO | Laite 2 kpl SIGMA (koot 224-226-228) PUHALLINKONVEKTORIT SIGMA | Kytkentäkotelo CBL20 ☒ SÄÄDIN T6375B1302 ☒ JÄÄHDYTYS VENTTIILI 3-TIE ☒ | Piir.nro 2xSIGMA 224-228 SV (Puhallin käy AINA) ja T6375B1302 |